



Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

RWA-Kompaktzentralen

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	IC-TRZP-2A GR-OW 170 625-016	<p>RWA-Treppenraum-Kompaktzentrale 2A - TÜV</p> <ul style="list-style-type: none"> • inklusive der Funktion „tägliches Lüften“ • eine RWA-Gruppe (RG) und eine Lüftungsgruppe (LG) • einstellbare Sonderfunktionen, optionale Zusatzmodule • Netzteil und Notstromakkus für 72 Stunden • Betriebsspannung: 230 V/AC, Systemspannung 24 V/DC • Notstromakkus: 2 x 12 V / 1,2 Ah • Antriebs-Stromabgabe 2 A bei 30% ED (auf 10 Min.) • Abmessungen B/H/T: 220 x 145 x 85 mm • Farbe: grau, RAL 7035 • Farbe optional: orange, gelb, blau, rot • Triggerung der Motoren zum Losbrechen bei Vereisung von Lichtkuppeln <p>Anschlussmöglichkeit für RWA-Antriebe mit eigener Last- oder Endabschaltung mit einer Gesamtstromaufnahme von 2 A. 10 RWA-Bedienstellen, davon 1x Einbau in die Fronttür, 10 externe Lüftungstaster, 10 Brandmelder. Über Optionsmodul: Wind-/Regenmelder, Ausgangskontakte (RWA-Ausgelöst, Störung).</p>	414,70
	IC-TRZP-2A OR-OW 170 625-056	<p>RWA-Treppenraum-Kompaktzentrale 2A - TÜV (ohne Bild) wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Farbe: orange, RAL 2011 	414,70
	IC-TRZC-OR-OW 170 625-256	<p>RWA-Treppenraum-Kompaktzentrale 2A - TÜV wie vor, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> • integrierte RWA-Bedienstelle • integrierter Lüftungstaster • direkter Anschluss „Wind-/Regenmelder“ • zuschaltbare Lüftungsautomatik, Schließen nach 10 Min. 	608,50
	IC-KZ-2A/AP-M 170 625-426	<p>RWA-Kompaktzentrale 2A - TÜV</p> <ul style="list-style-type: none"> • eine RWA-Gruppe (RG) und eine Lüftungsgruppe (LG) • inkl. Funktion: tägliches Lüften • Notstromakkus: 2 x 12 V / 1,2 Ah • Notstromakkus: Parallelbetrieb; 72 Stunden • Leitungsüberwachung der Melder- und Antriebskreise • Eingebauter Wartungstimer • PC-Service-Port-Schnittstelle • Antriebs-Stromabgabe: 2 A bei 30% ED (auf 10 Min) • Abmessungen B/H/T: 300 x 300 x 132 mm • Farbe: graues Metallgehäuse • AP-Montage, UP-Montagesatz optional • TÜV Baumuster geprüft <p>Anschlussmöglichkeit für RWA-Antriebe mit eigener Last- oder Endabschaltung mit einer Gesamtstromaufnahme von 2 A, 10 RWA-Bedienstellen, 10 Lüftungstaster, 10 Brandmelder oder BMA, Ausgang: Störung, RWA ausgelöst, über optionales Zusatzmodul: Wind-/Regenmelder.</p>	567,70
	IC-KZ-4A/AP-M 170 625-446	<p>RWA-Kompaktzentrale 4A - TÜV wie IC-Kompaktzentrale 2A/AP jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antriebs-Stromabgabe: max. 4 A • Notstromakkus: 2 x 12 V / 2,2 A • Gehäuse: wie vor 	787,50
	IC-KZ-UP-2A/4A-M 170 625-141	<p>UP-Montagesatz für Kompaktzentralen 2A/AP-M und 4A/AP-M Bestehend aus UP-Kasten und Blendrahmen aus Metall.</p> <p>Zur UP-Montage der Kompaktzentralen 2 A und 4 A Serie M</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blendrahmen B/H/T: 400 x 400 mm • UP-Kasten B/H/T: 311 x 331 x 103 mm <p>Zentralen im Metallgehäuse sowie Modul-, Lon-Zentralen a. Anfrage</p>	171,70

Stand: März 2018