

**Rauch- und Wärmeabzugsanlagen**

**RWA-Kompaktzentralen**

Abbildung	Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis / €
	<b>IC-TRZP-2A GR-OW</b> 170 625-016	<p><b>RWA-Treppenraum-Kompaktzentrale 2A - TÜV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inklusive der Funktion „tägliches Lüften“</li> <li>• eine RWA-Gruppe (RG) und eine Lüftungsgruppe (LG)</li> <li>• einstellbare Sonderfunktionen, optionale Zusatzmodule</li> <li>• Netzteil und Notstromakkus für 72 Stunden</li> <li>• Betriebsspannung: 230 V/AC, Systemspannung 24 V/DC</li> <li>• Notstromakkus: 2 x 12 V / 1,2 Ah</li> <li>• Antriebs-Stromabgabe 2 A bei 30% ED (auf 10 Min.)</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 220 x 145 x 85 mm</li> <li>• Farbe: grau, RAL 7035</li> <li>• Farbe optional: orange, gelb, blau, rot</li> <li>• Triggerung der Motoren zum Losbrechen bei Vereisung von Lichtkuppeln</li> </ul> <p><b>Anschlussmöglichkeit</b> für RWA-Antriebe mit eigener Last- oder Endabschaltung mit einer Gesamtstromaufnahme von 2 A. 10 RWA-Bedienstellen, davon 1x Einbau in die Fronttür, 10 externe Lüftungstaster, 10 Brandmelder. Über Optionsmodul: Wind-/Regenmelder, Ausgangskontakte (RWA-Ausgelöst, Störung).</p>	<b>444,80</b>
	<b>IC-TRZP-2A OR-OW</b> 170 625-056	<p><b>RWA-Treppenraum-Kompaktzentrale 2A - TÜV</b> (ohne Bild) wie vor, jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe: orange, RAL 2011</li> </ul>	<b>444,80</b>
	<b>IC-TRZC-OR-OW</b> 170 625-256	<p><b>RWA-Treppenraum-Kompaktzentrale 2A - TÜV</b> wie vor, jedoch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• integrierte RWA-Bedienstelle</li> <li>• integrierter Lüftungstaster</li> <li>• direkter Anschluss „Wind-/Regenmelder“</li> <li>• zuschaltbare Lüftungsautomatik, Schließen nach 10 Min.</li> </ul>	<b>652,10</b>
	<b>IC-KZ-2A/AP-M</b> 170 625-426	<p><b>RWA-Kompaktzentrale 2A - TÜV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• eine RWA-Gruppe (RG) und eine Lüftungsgruppe (LG)</li> <li>• inkl. Funktion: tägliches Lüften</li> <li>• Notstromakkus: 2 x 12 V / 1,2 Ah</li> <li>• Notstromakkus: Parallelbetrieb; 72 Stunden</li> <li>• Leitungsüberwachung der Melder- und Antriebskreise</li> <li>• Eingebauter Wartungstimer</li> <li>• PC-Service-Port-Schnittstelle</li> <li>• Antriebs-Stromabgabe: 2 A bei 30% ED (auf 10 Min)</li> <li>• Abmessungen B/H/T: 300 x 300 x 132 mm</li> <li>• Farbe: graues Metallgehäuse</li> <li>• AP-Montage, UP-Montagesatz optional</li> <li>• TÜV Baumuster geprüft</li> </ul> <p><b>Anschlussmöglichkeit</b> für RWA-Antriebe mit eigener Last- oder Endabschaltung mit einer Gesamtstromaufnahme von 2 A, 10 RWA-Bedienstellen, 10 Lüftungstaster, 10 Brandmelder oder BMA, Ausgang: Störung, RWA ausgelöst, über optionales Zusatzmodul: Wind-/Regenmelder.</p>	<b>609,00</b>
	<b>IC-KZ-4A/AP-M</b> 170 625-446	<p><b>RWA-Kompaktzentrale 4A - TÜV</b> wie IC-Kompaktzentrale 2A/AP jedoch</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antriebs-Stromabgabe: max. 4 A</li> <li>• Notstromakkus: 2 x 12 V / 2,2 A</li> <li>• Gehäuse: wie vor</li> </ul>	<b>844,10</b>
	<b>IC-KZ-UP-2A/4A-M</b> 170 625-141	<p><b>UP-Montagesatz für Kompaktzentralen 2A/AP-M und 4A/AP-M</b> Bestehend aus UP-Kasten und Blendrahmen aus Metall.</p> <p>Zur UP-Montage der Kompaktzentralen 2 A und 4 A Serie M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blendrahmen B/H/T: 400 x 400 mm</li> <li>• UP-Kasten B/H/T: 311 x 331 x 103 mm</li> </ul> <p><b>Zentralen im Metallgehäuse sowie Modul-, Lon-Zentralen a. Anfrage</b></p>	<b>184,20</b>

Stand: Januar 2020